



Найменування вузлів бетонозмішувальної установки

KARMEL 40K PREMIUM

Продуктивність 40 м³/год

№	Найменування продукції	Одиниця виміру	Кількість
1.	Бетонозмішувач SICOMA MAO 1500/1000 л.	шт.	1
1.1	Гідравлічний циліндр CAMOZZI	шт.	1
1.2	Двигун 22 кВт. 1000 об./хв.	шт.	1
1.3	Воронка вивантажувальна	шт.	1
1.4	Воронка завантажувальна	шт.	1
2.	Модульна опорно-несуча конструкція	к-т.	1
2.1	Площадка змішувача з огорожею	шт.	1
2.2	Опори площадки змішувача	шт.	1
2.3	Драбина площадки змішувача	шт.	1
2.4	Рама дозаторного блоку з огорожею	шт.	1
2.5	Драбина дозаторного блоку	шт.	1
3.	Дозатор тензометричний цементу 600 л.	к-т.	1
3.1	Батерфляй з пневмо-приводом CAMOZZI D 300 мм.	шт.	1
3.2	Пневмовібратор «25» SPECIALIST	шт.	1
3.3	Тензодатчик 500 кг. KELI	шт.	4
3.4	Рукав аспіраційний	шт.	1
4.	Дозатор тензометричний води 400 л.	к-т.	1
4.1	Батерфляй з пневмо-приводом CAMOZZI D 125 мм.	шт.	1
4.2	Тензодатчик 250 кг. KELI	шт.	4
4.3	Трубопровід металевий оцинкований d 50 води	м.п.	15
4.4	Трубопровід металевий оцинкований d 50 хім.добавок	м.п.	15
4.5	Лічильник хім.добавок	шт.	1
4.6	Насос води 2,2 кВт.	шт.	1
4.7	Насос хім.добавок 0,3 кВт.	шт.	1
5.	Силос для цементу 50 тон. / 36 м. куб.	к-т.	опція
5.1	Фільтр ручний KARMEL	шт.	1
5.2	Затвор аварійний ручний d 300 мм. KARMEL	шт.	1
5.3	Аерація	к-т.	4
5.4	Клапан запобіжний WAM	шт.	1
5.5	Драбина, верхнє огороження	к-т.	1
5.6	Люк оглядовий в конусі	шт.	1
5.7	Вібратор OLI	шт.	1



6.	Шнековий живильник D 219 / L 8000 мм.	шт.	1
6.1	Мотор редуктор 4МП40-180-7.5 кВт.	шт.	1
6.2	Проміжна опора	шт.	1
7.	Похилий конвеєр для подачі інертних матеріалів	шт.	1
7.1	Мотор редуктор NMRV-150-15 кВт.	шт.	1
7.2	Привідний барабан обрешинений	шт.	1
7.3	Натяжний барабан	шт.	1
7.4	Стрічка 800 ТК-200	м.п.	38
7.5	Опори транспортера	шт.	1
7.6	Бункер приймальний з решіткою	шт.	1
8.	Ваговий тензометричний транспортер	шт.	1
8.1	Мотор редуктор NMRV-150-11 кВт.	шт.	1
8.2	Привідний барабан обрешинений	шт.	1
8.3	Натяжний барабан	шт.	1
8.4	Стрічка 800 ТК-200	м.п.	19
8.5	Тензодатчик 2000 кг. KELI	шт.	4
8.6	Розподілювач навантаження	шт.	1
9.	Бункер інертних матеріалів 3x20 м. куб. 3-х секційний	шт.	1
9.1	Борти	к-т.	1
9.2	Дозуючий затвор з пневматичним циліндром CAMOZZI	шт.	4
9.3	Вібратор OLI	шт.	4
10.	Шафа розподілу повітря CAMOZZI	к-т.	1
10.1	Трубопровід пневматичний CAMOZZI	м.п.	150
11.	Автоматична система управління АСУ ТП	к-т.	1
11.1	Персональний комп'ютер з бухгалтерською звітністю 1С	к-т.	1
11.2	Шафа електрична ввідна	к-т.	1
12.	Електропровідникова продукція	к-т.	1
12.1	Електрокабель	к-т.	1
12.2	Лоток DKS	к-т.	1
12.3	Гофра	к-т.	1
12.4	Аварійна система зупинки, гучномовець	к-т.	1
13.	Компресорна установка з ресивером 500 л. 1000 л./хв.	шт.	1
14.	Кабіна оператора 2000x3000 мм.	шт.	1
14.1	Стіл	шт.	1
14.2	Стілець	шт.	1
15.	Грунтовка	к-т.	1
16.	Емаль	к-т.	1
17.	Шеф монтажні роботи	послуга	1



Термін виготовлення = 30 роб. днів

- Монтажні роботи = 10 роб.днів.

Покупець повинен мати до моменту отримання БЗУ:

- Фундаментні плити під KARMEЛ 40K PREMIUM (креслення надаються)
- Проміжна резервна ємкість для води
- Мінімальна потужність = 70 кВт.

Умови продажу:

Авансовий платіж :

- перший етап - передплата 30% від загальної ціни договору проводиться протягом двох робочих днів після підписання договору;
- другий етап - передплата 30% від загальної ціни договору проводиться протягом десяти робочих днів після підписання договору;
- третій етап - передплата 30% від загальної ціни договору проводиться протягом двох робочих днів після підписання повідомлення про готовність товару;
- четвертий етап - залишок коштів 10% від загальної ціни договору проводиться протягом десяти робочих днів після запуску БЗУ.

Гарантійний термін = 12 місяців з моменту запуску БЗУ.

Шеф монтажні роботи:

- для проведення шеф монтажних робіт Постачальник направляє 4-х кваліфікованих спеціалістів, а покупець повинен надати комфортні місця для проживання та 3-х разового харчування .
- підйомна техніка для проведення шеф монтажних робіт та інструменти покладається на Покупця.

Директор ПП «KARMEЛ» _____

Микола Кармаліта



KARMEЛ
www.karmel.com.ua